



## PRZEKRÓJ A-A



E - posadzka tarasu - projektowana
kostka betonowa brukowa gr. 6cm
podsyпка cementowo piaskowa gr. 4cm
posadzka betonowa grub. 10cm
podkład z piasku grub. 20cm

F - dach tarasu - projektowany	
papa termozgrzewalna w kolorze jak dach	
plyta OSB - 22mm	
krokiew 7x14cm	

### PRZEKRÓJ B-B



**UWAGA:**  
Opracowanie jest chronione prawem autorskim -  
(Dz.U. 94 / 24 / 83 - Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).  
Wszystkie informacje zawarte w tym opracowaniu stanowią własność  
intelektualną FPUB Jan Wosik.  
Powielanie w części bądź w całości niniejszego opracowania  
bez zгоды autora zabronione.

A – dach – stropodach – istniejący
pokrycie – papa termozgrzewalna
izolacja termiczna ze styropianu grub. 30cm
izolacja z folii
stropodach żelbetowy
tynk cementowo-wapienny do przetarcia

C – dach nad pomieszczeniem gospod.
<p>pokrycie – papa termozgrzewalna</p> <p> krokiew + deskowanie</p> <p>izolacja termiczna z wełny</p> <p>izolacja z folii</p> <p>sufit podwieszany z płyty g-k</p>

B – podłoga na gruncie w sali	<p>podłoga ceramiczna typu gres – projektowana</p> <p>posadzka betonowa grub. 6cm – projektowana</p> <p>izolacja term. ze styropianu gr. 8cm – projekt.</p> <p>instalacja c.o. podłogowego</p> <p>izolacja przeciwwilgociowa z folii/papy – istn.</p> <p>wylewka betonowa – istniejąca</p> <p>podkład z piasku – istniejący</p>
-------------------------------	---

D – podłoga na gruncie
posadzka ceramiczna – gres
posadzka betonowa grub. 5cm
izolacja term. ze styropianu gr. 5cm
izolacja przeciwwilgociowa z folii/papy
wylewka betonowa grub. 20cm
podkład z piasku grub. 30cm

		<b>FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWO - BUDOWLANA - JAN WOSIK</b> <b>malanowo@hot.pl</b> 96-500 Sochaczew, Ul. Konopnickiej 55 Tel/Fax. 46 862-26-21, 602-249-437	
Temat:	PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ALEKSANDROWIE		
Inwestor:	GMINA WISKITKI		
Opracowanie:	mgr inż. Katarzyna Durczak Kuźmińska		
Projektant:	Jan Wosik Upr. bud. Nr 3/81/Sk-ce		
Lokalizacja:	Aleksandrów 24, 96-315 Wiskitki dz. nr 24 obr. geod. Aleksandrów, gm. Wiskitki		Nr rys. <b>09</b>
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ A-A, B-B - PROJEKT		
Data: 07.2017r.	Format: A4	Skala: 1:100	Str. nr .....