



## PRZEKRÓJ A-A



## PRZEKRÓJ B-B



### UWAGA:

Opracowanie jest chronione prawem autorskim -  
(Dz.U. 94 / 24 / 83 - Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).  
Wszystkie informacje zawarte w tym opracowaniu stanowią własność  
intelektualną FPUB Jan Wosik.  
Powielanie w części bądź w całości niniejszego opracowania  
bez zgody autora zabronione.

### A - dach - stropodach

pokrycie - papa termozgrzewalna  
izolacja termiczna ze styropianu grub. 30cm  
izolacja z folii  
stropodach żelbetowy  
tynk cementowo-wapienny

### C - dach nad pomieszczeniem gospod.

pokrycie - papa termozgrzewalna  
krokwie + deskowanie  
izolacja termiczna z wełny  
izolacja z folii  
sufit podwieszany z płyty pilśniowej

### B - podłoga na gruncie w sali

podłoga z desek na legarach  
posadzka betonowa  
izolacja przeciwwilgociowa z folii/papy  
wylewka betonowa  
podkład z piasku

### D - podłoga na gruncie

posadzka ceramiczna - gres  
posadzka betonowa grub. 5cm  
izolacja przeciwwilgociowa z folii/papy  
wylewka betonowa grub 20cm  
podkład z piasku grub. 30cm



**FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWO**  
**- BUDOWLANA - JAN WOSIK**  
**malanowo@hot.pl**

96-500 Sochaczew, Ul. Konopnickiej 55  
Tel/Fax. 46 862-26-21, 602-249-437

Temat:	PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ALEKSANDROWIE		
Inwestor:	GMINA WISKITKI		
Opracowanie:	mgr inż. Katarzyna Durczak Kuźmińska		
Projektant:	Jan Wosik Upr. bud. Nr 3/81/Sk-ce		
Lokalizacja:	Aleksandrów 24, 96-315 Wiskitki dz. nr 24 obr. geod. Aleksandrów, gm. Wiskitki	Nr rys.	05
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ A-A, B-B - INWENTARYZACJA		
Data: 07.2017r.	Format: A4	Skala: 1:100	Str. nr .....