

---

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232200-4  
45231400-9


NAZWA INWESTYCJI : Instalacja urządzeń oświetlenia terenu  
ADRES INWESTYCJI : m. Miedniewice  
INWESTOR : Gmina Wiskitki  
ADRES INWESTORA : 96-315 Wiskitki ul. Kościuszki nr 1  
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Domeradski  
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :   
Bogusław Domeradski  
ul. Kościuszki 10  
05-120 Żyrardów  
tel. 22 75 12 12 12  
e-mail: boguslaw.domeradski@wp.pl  
Data opracowania  
grudzień 2017

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty montażowe</b>			
1	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x25 mm <sup>2</sup> 0.355	km.prz ew. km.prz ew.	0.355	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.355</b>
2	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m (EPV 10,5/6) 2	słup słup	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m (EPV-10,5/2,5) 5	słup słup	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych Wo-5 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
5	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa oświetleniowa kompletna OUSb-70 z lampą sodową Master SON-T PIA Plus 70W) 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
6	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 7	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
7	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć typ BOP 0,50/5 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNNR 5 d.1 0902-06	Montaż osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik SV 19,25 z zaciskiem SL 7	kpl. kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
9	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 18	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
10	KNNR 5 d.1 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III(bednarka ocynkowana FeZn 30x40mm <sup>2</sup> ) 24	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
11	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	miar miar	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNNR 5 d.1 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 7	prób. prób.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
13	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

**BOGUSŁAW DOMERAŹSKI**

mgr inż. Bogusław Domerański  
Kierownik i aut. projektant  
Instalacje elektryczne  
Instalacje elektryczne i instalacje elektryczne  
stacje i urządzenia elektryczne