

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Guzowie Osadzie na Klub Seniora. Guzów ul. Ogińskiego 2, dz. nr ewid. 34/2, gmina Wiskitki. Roboty budowlane i instalacyjne. Utwardzenie nawierzchni.					
1	45400000-1	Roboty budowlane			
1.1	45410000-4	Tynki, okładziny i malowanie ścian i sufitów			
1	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, m²			
d.1.	0601-01	pilastrach			
1	kalk. szcze- gółowa	10.0	m²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m², na ścia- nach ceramicznych, betonowych, z płyt wiór.-cem., zagruntowanych siatkach, z zaprawy - z wapna suchogaszzonego - ściany, ścianka działowa w podscho- dówce, bruzdy instalacyjne. 10.00+1.28*2.45*2-0.90*2.00+0.14*4.00*2	m²		
d.1.	0602-0101		m²	15.592	
1	kalk. szcze- gółowa				
				RAZEM	15.592
3	KNR 4-01	Ługowanie z tynków ścian farby - olejnej - kuchnia podręczna	m²		
d.1.	1208-02				
1	kalk. szcze- gółowa	1.40*5.46	m²	7.644	
				RAZEM	7.644
4	KNNR 2	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi szklwionymi, mocowa- nymi na klej	m²		
d.1.	0803-0280				
1	kalk. szcze- gółowa	2.45*2*(1.32+1.28)-0.90*2.00*2+2.45*(1.10*4+2.40*2)-0.70*0.80*2-.90*2.05* 3+2.45*2*(2.42+2.81)-1.00*2.05-0.70*0.80+2.45*(5.46*2+2.37+0.30+2.67)- 0.70*0.80*4-1.00*2.05*2	m²	81.539	
				RAZEM	81.539
5	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych z tworzywa sztucznego o szerokości 30 cm - z zaślepkami	szt.		
d.1.	0129-01 ana- logia				
1	kalk. szcze- gółowa	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 - obu- dowa kanałów wod-kan pod sufitem w sali spotkań (świetlicy) - płyta G-K gr. 12,5 mm, wodo i ognioochronna	m²		
d.1.	2011-07 ana- logia				
1	kalk. szcze- gółowa	0.50*5.55+0.60*5.70+0.65*7.90+0.75*7.90+0.80*1.20+0.30*(7.90*3+1.00+ 2.50+5.70+0.60)	m²	28.265	
				RAZEM	28.265
7	KNNR 2	Malowanie podłogi i płyt gipsowych farbą - emulsyjną plamoodporną, zmywal- ną, z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych - dwukrot- ne - obudowa z płyt G-K	m²		
d.1.	1402-05				
1	kalk. szcze- gółowa	0.50*5.55+0.60*5.70+0.65*7.90+0.75*7.90+0.80*1.20+0.30*(7.90*3+1.00+ 2.50+5.70+0.60)	m²	28.265	
				RAZEM	28.265
8	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną plamoodporną, zmywalną, z przetarciem tynków, z zastosowaniem - wapna su- chogaszzonego, na wys. do 5 m od podłogi	m²		
d.1.	0605-0501				
1	kalk. szcze- gółowa	1.28*1.32+6.40+6.80+2.63+5.32+13.27+4.26+8.02+3.70*2+46.00+18.94+ 1.50*4.50+1.40*3.00<sufity> + 2.45*(2.70*2+2.24+0.45+2.69+2.37*2+1.80*2+ 2.22*2+2.40*2+2.12+4.09+2.20+0.72+1.20+0.65+1.20+0.45*2+0.70+0.25+ 1.50+1.45+3.76+4.96+1.76*4+2.14*4+5.55*2+9.37*2+1.75+2.05+4.15*2+0.30) -2.05*(0.90*12+1.00*8)+3.50*(4.50+2.90+3.00)	m²	403.695	
				RAZEM	403.695
9	KNR 4-01	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe prostych krat i balustrad	m²		
d.1.	1212-0501				
1	kalk. szcze- gółowa	1.10*3.85	m²	4.235	
				RAZEM	4.235
1.2	45430000-0	Podłoga i posadzki			
10	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro - sala spotkań	m²		
d.1.	0803-01				
2	kalk. szcze- gółowa	0.18*5.55	m²	0.999	
				RAZEM	0.999

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNNR 2 d.1. 1207-01 2 kalk. szcze- gółowa	Samopoziomujący podkład podłogowy pod posadzki z kamieni sztucznych, grub. 25,0 mm	m ²		
		1.28*1.32+6.40+6.80+2.63+5.32+18.94+13.27+4.26+46.00+3.70*2+8.02	m ²	120.730	
				RAZEM	120.730
12	KNNR 2 d.1. 1203-0210 2 kalk. szcze- gółowa	Posadzki z układanych metodą regularną na zaprawie klejowej płytek gresowych satynowanych, o wymiarach - powyżej 15x15 cm - płytki przeciwpoślizgowe powyżej R10 lub R11	m ²		
		1.28*1.32+6.40+6.80+2.63+5.32+18.94+13.27+4.26+46.00+3.70*2+8.02	m ²	120.730	
				RAZEM	120.730
13	KNR K-04 d.1. 0602-01 ana- logia 2 kalk. szcze- gółowa	Wykonanie izolacji z folii w płynie - poziomej (z wywiniciem na ścianę) - za dwie warstwy gr 1 mm Krotność = 2	m ²		
		1.32*1.28+6.80+2.63	m ²	11.120	
				RAZEM	11.120
14	KNR K-04 d.1. 0602-03 ana- logia 2 kalk. szcze- gółowa	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej - na styku ścian z posadzką	m		
		1.32*2+1.28*2+2.81*2+2.42*2+1.10*4+2.40*2-0.90*5-1.00	m	19.360	
				RAZEM	19.360
15	KNR K-04 d.1. 0602-0501 2 analogia kalk. szcze- gółowa	Gruntowanie podłoża pod wykonanie izolacji z folii w płynie	m ²		
		1.32*1.28+6.80+2.63	m ²	11.120	
				RAZEM	11.120
16	KNR 2-02 d.1. 1120-0201 2 kalk. szcze- gółowa	Cokoliki z płytek szklonych układanych na zaprawie klejowej metodą zwykłą, z przecinaniem płytek, o wysokości - 10 cm	m		
		4.09-0.90*2+2.70*2+2.69*2-0.90+2.22*2+2.40*2-1.00*3+2.37*2+1.80*2-1.00+2.12-1.00+2.24-0.90+0.75+0.70+0.65+0.45*2+0.25+0.60+1.50+1.45-1.00+3.76+4.95-0.90*2+2.14*4+1.76*4-0.90*2+0.49*2+5.55*2+9.20*2-1.10+1.75+2.05+4.20*2+0.30-0.90*2-1.00*2	m	92.800	
				RAZEM	92.800
17	NNRNKB d.1. 202 2810-05 2 kalk. szcze- gółowa	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych R10 lub R11, stopnice i podstopnice, o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm	m ²		
		1.50*(0.30*11+0.15*12)+1.40*(0.30*4+0.15*5)	m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
18	KNR AT-23 d.1. 0309-03 2 kalk. szcze- gółowa	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
1.3	45210000-2	Ścianka działowa			
19	KNNR 2 d.1. 0701-0151 3 kalk. szcze- gółowa	Ścianki działowe pełne z cegieł ceramicznych, na zaprawie cem.-wap., o grubości - 1/4 c., z cegieł dziurawek kl. 5 - ścianka w podschodówce oddzielająca pomieszczenie z umywalką	m ²		
		1.28*2.45-0.90*2.00	m ²	1.336	
				RAZEM	1.336
1.4	45420000-7	Stolarka			
20	KNNR 2 d.1. 1103-0110 4 kalk. szcze- gółowa	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - płytowych, pełnych - malowanych całkowicie - w dobudowanej ścianie działowej w podschodówce	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
21	KNNR 2 d.1. 1104-0110 4 kalk. szcze- gółowa	Montaż ościeżnicy stalowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22	KNNR 3 d.1. 0702-04 4 kalk. szcze- gółowa	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - płycinowych szer. 90cm. Oścież- nica drewniana regulowana 0.90*2.00*5	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
23	KNNR 3 d.1. 0702-04 4 kalk. szcze- gółowa	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - płycinowych szer. 100 i 110 cm. Ościeżnica drewniana regulowana 2.00*(6*1.00+1.10)	m ² m ²	 14.200	
				RAZEM	14.200
24	KNNR 3 d.1. 0702-05 4 kalk. szcze- gółowa	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - płytowych w wc ogólnym, szer.90 cm. Ościeżnica drewniana regulowana 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
25	KNR 4-01 d.1. 0904-01 4 kalk. szcze- gółowa	Skrócenie skrzydeł drzwiowych - od strony górnej lub dolnej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
2 45300000-0 Instalacje wody i kanalizacji					
2.1 45330000-9 Instalacje wody					
26	KNNR 4 d.2. 0106-01 1 kalk. szcze- gółowa	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 15 mm - doprowadzenie wody do zlewozmywaka w kuchni podręcznej 8.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
27	KNR 4-01 d.2. 0336-01 1 kalk. szcze- gółowa	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głę- bokości i szerokości - 1/4 x 1/2 c.- dorowadzenie rur wody i kanalizacji do zle- wozmywaka 4.00*2	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNR 4-01 d.2. 0333-08 1 kalk. szcze- gółowa	Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł, na zaprawie - cem.- wap., o grub. 1/2 c. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNNR 4 d.2. 0115-01 1 kalk. szcze- gółowa	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do zaworów czer- palnych, baterii, mieszaczy hydrantów itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 15 mm do umywalk i zlewozmywaka 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNNR 4 d.2. 0115-09 1 kalk. szcze- gółowa	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych -do zaworów czer- palnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym i średnicy 15 mm, do wc 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNNR 4 d.2. 0130-0101 1 kalk. szcze- gółowa	Montaż zaworów kulowych w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średni- cy 15 mm - podejścia do wc 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNNR 4 d.2. 0137-01 1 kalk. szcze- gółowa	Montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych ściennych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
2.2 45330000-9 Instalacje kanalizacji					
33	KNNR 4 d.2. 0208-01 2 kalk. szcze- gółowa	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 50 mm, do zlewozmy- waka 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNNR 4 d.2. 0211-01 2 kalk. szczegółowa	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połączeniach wciskowych, o średnicy 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNNR 4 d.2. 0211-03 2 kalk. szczegółowa	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNNR 4 d.2. 0229-0520 2 kalk. szczegółowa	Montaż zlewozmywaka z blachy stalowej nierdzewnej na szafce, 2-komorowy z syfonem z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNNR 4 d.2. 0230-0201 2 kalk. szczegółowa	Montaż umywalek porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNNR 4 d.2. 0233-03 2 kalk. szczegółowa	Montaż ustępów typu kompakt	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	kalkulacja indywidualna d.2. 2 kalk. szczegółowa	Montaż uchwytów stałych łukowych dla niepełnosprawnych - ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	kalkulacja indywidualna d.2. 2 kalk. szczegółowa	Montaż uchwytów uchylnych łukowych dla niepełnosprawnych - ze stali nierdzewnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	kalkulacja indywidualna d.2. 2 kalk. szczegółowa	Montaż uchwytów stałych kątowych dla niepełnosprawnych - ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNNR 5 d.2. 0410-02 2 kalk. szczegółowa	Wentylatory ściennie z kratkami wentylacyjnymi w wc, z ceną wentylatora z kratką	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 45310000-3 Instalacje elektryczne					
43	KNNR 9 d.3 0501-0217 kalk. szczegółowa	Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej szczelnej 1x36 W	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNNR 9 d.3 0501-0217 kalk. szczegółowa	Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej 2x18 W szczelnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNNR 9 d.3 0501-0217 kalk. szczegółowa	Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej 2x18 W, z modulem awaryjnym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNNR 9 d.3 0501-0217 kalk. szcze- gółowa	Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej 2x36 W	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
47	KNNR 9 d.3 0501-0217 kalk. szcze- gółowa	Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej 2x36 W, szczelnej, z modulem awaryjnym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNNR 9 d.3 0501-0217 kalk. szcze- gółowa	Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej 2x36 W z modulem awaryjnym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
49	KNNR 9 d.3 0501-0228 kalk. szcze- gółowa	Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej rastrowej, 4x18 W	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
50	KNNR 9 d.3 0501-0228 kalk. szcze- gółowa	Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej rastrowej, 4x18 W z modulem awaryjnym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Stojaki na rowery			
51	kalkulacja in- d.4 dywidualna kalk. szcze- gółowa	Montaż stojaków na rowery	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	45220000-5	Utwardzenie nawierzchni			
52	KNR 2-31 d.5 0101-07 kalk. szcze- gółowa	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		94.882	m ²	94.882	
				RAZEM	94.882
53	KNR 2-31 d.5 0101-08 kalk. szcze- gółowa	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		94.882	m ²	94.882	
				RAZEM	94.882
54	KNNR 6 d.5 0112-06 kalk. szcze- gółowa	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		94.88	m ²	94.880	
				RAZEM	94.880
55	KNNR 6 d.5 0502-02 kalk. szcze- gółowa	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²		
		94.88	m ²	94.880	
				RAZEM	94.880
56	KNNR 6 d.5 0404-05 kalk. szcze- gółowa	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m		
		30.0	m	30.000	
				RAZEM	30.000