


PRZEKRÓJ A-A



A – dach istniejący

papa termozgrzewalna nawierzchniowa – projektowana
papa termozgrzewalna podkładowa – projektowana
styropapa grub. 12cm – projektowana
pokrycie – papa asfaltowa wierzchniego krycia
szlichta betonowa
wypełnienie – żużel
izolacja z papy
stropodach żelbetowy
tynk cementowo-wapienny

B – daszek nad wejściem – istniejący

papa asfaltowa
płyta żelbetowa
tynk cementowo-wapienny

C – podłoga na gruncie – istniejąca

parkiet drewniany gr. 2,2cm
posadzka betonowa gr. 6cm
izolacja term. ze styrop. gr. 10cm
izolacja przeciwilgociowa z folii/papy
wylewka betonowa grub. 10cm
podkład z piasku grub. 30cm

A1 – dach projektowany


papa termozgrzewalna nawierzchniowa – projektowana
papa termozgrzewalna podkładowa – projektowana
styropapa grub. 12cm – projektowana
płyta OSB grub. 22mm wodoodporna – projektowana
krawędziak 8x8cm na słupku 8x8cm i podwalinie 8x8cm
folia lub papa podkładowa
stropodach – strop Teriva – projektowany
tynk cementowo-wapienny grub. 1,5cm

C1 – podłoga na gruncie – projektowana

parkiet drewniany/ terakota gr. 2,2cm
posadzka betonowa gr. 6cm
izolacja term. ze styrop. gr. 10cm
izolacja przeciwilgociowa z folii/papy
wylewka betonowa grub. 10cm
podkład z piasku grub. 30cm

UWAGA:

Opracowanie jest chronione prawem autorskim -
(Dz.U. 94 / 24 / 83 - Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Wszystkie informacje zawarte w tym opracowaniu stanowią własność
intelektualną FPUB Jan Wosik.
Powielanie w części bądź w całości niniejszego opracowania
bez zgody autora zabronione.



**FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWO - BUDOWLANA
JAN WOSIK**

malanowo@hot.pl

96-500 Sochaczew, Ul. Konopnickiej 55

Tel/Fax. 46 862 26 21, 602 249 437

Temat:	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU OSP W NOWYM ORYSZEWIE		
Inwestor:	GMINA WISKITKI		
Opracowanie:	mgr inż. Katarzyna Dureczak Kuźmińska		
Projektant:	Jan Wosik Upr. bud. Nr 3/81/Sk-ce		
Lokalizacja:	Nowy Orzyszew 46 A, gmina Wiskitki dz. nr ewid. 233 obręb geod. 0022 Nowy Orzyszew	Nr rys.	P5
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ A-A		
Data: 12.2017r.	Format: A4	Skala: 1:100	Str. nr