







GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu 3					Zał.Nr: 3.2					
								Wiertnica:					
Miejscowość:			Obiekt:				System wiercenia:						
Gmina:			Inwestor:				Rzędna:						
Powiat:			Wiercenie:										
Województwo:			Dozór geologiczny:				Skala 1 : 75		Data wiercenia:				
	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu			
	[m.p.p.t]		[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Czwartorzęd Czwartorzęd		0.50 0.80 1.50 2.30 2.60 4.10 6.00	gleba, czarna	Gb		w	szg/ln				
					Piasek średni, żółty	Ps	la						
					Piasek drobny, szary	Pd	lb	nw	szg				
					Piasek drobny, szary		lc						
					glina, szara	G	IIa	w	pl				
					Piasek średni, szary	Ps	Ic	nw	szg				
					glina piaszczysta, szara	Gp	III	mw	tpl				
Profil otworu: 4 Rzędna: 0.00 m n.p.m.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Czwartorzęd Czwartorzęd		0.20 1.30 2.60 4.70 6.00	nasyp niekontrolowany, gleba, czarna	nN (Gb)		w	szg/ln				
					nasyp niekontrolowany, ciemny szary, piasek humusowy+średni+okruchy cegły	nN (Ph+Ps+okr. cegły)	w/nw						
					Piasek drobny, żółty	Pd	lc	nw	szg				
					Piasek średni, szary	Ps							
					glina, szara	G	III	mw	tpl				