

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych

**Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej
dz. nr ew. 607 obręb geodezyjny Wiskitki
(w granicach istniejącego pasa drogowego)**

2. Nazwa i kod robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3. Adres obiektu:

**Gmina Wiskitki
pow. żyrardowski, woj. mazowieckie**

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

**Wójt Gminy Wiskitki
Urząd Gminy Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96 - 315 Wiskitki**



5. Wykonawca opracowania:

**NYKS
Aleksandra Andruk
w Warszawie, ul. Jagiellońska 92**

6. Data opracowania:

Wiskitki, listopad 2018 r.

**Ogólna charakterystyka robót
do projektu przebudowy drogi gminnej wewnętrznej
dz. nr ew. 607 obręb geodezyjny Wiskitki**

I. Rodzaj, skala i zakres przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót budowlanych dla przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w istniejącym pasie drogowym na odcinku długości 990 m, bez konieczności zmiany jego przebiegu.

Projektowane parametry drogi:

- droga gminna klasy „L”), jednopasowa;
- kategoria obciążenia ruchem KR 1-2;
- przekrój szlakowy na całym odcinku;
- przekrój jezdni o dwustronnym spadku poprzecznym – 2,00 %;
- szerokość jezdni – 4,00 m;
- odwodnienie powierzchniowe.

Zakres robót:

- przebudowa drogi na odcinku długości 990,0 m
- podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 gr. 10 cm;
- podbudowa z tłucznia z gruzu betonowego grub. 20 cm;
- odtworzenie geodezyjne pasa drogowego oraz inwentaryzacja geodezyjna wykonanych elementów po przebudowie drogi.

II. Technologia wykonanie robót

Roboty będą wykonywane zgodnie z projektem obejmującym rozwiązania techniczne i scalone zestawienia prac na podstawie warunków technologicznych określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Opracował:

PRZEDMIAR ROBÓT**Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ew. 607 obręb geodezyjny Wiskitki**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
-	45100000-8	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	-	-
-	-	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	-	-
1	-	-	Odtworzenie punktów wysokościowych - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,99
-	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	-	-
-	-	D.04.01.00	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	-	-
2	-	D.04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat. II gł. 30 cm - 990,00*5,00	m2	4950,00
-	-	D.04.02.01	Warstwa mrozochronna/odcinająca/odsączająca	-	-
3	-	D.04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm - 990,0x5,0	m2	4950,00
-	-	D.04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	-	-
-	-	D.04.04.04A	Podbudowa z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie	-	-
4	-	-	Podbudowa z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - 990,0x5,0	m2	4950,00
-	-	D.04.04.04	Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	-	-
5	-	-	Podbudowa z tłucznia kamiennego na warstwę górną grub. warstwy 10 cm - 990,0x5,0	m2	4950,00
-	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	-	-
-	-	D.06.03.02	Profilowanie poboczy gruntowych	-	-
6	-	-	Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych - 990,0x0,50x2	m2	990,00

Sporządził: