

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztyorys Inwestorski na przebudowę budynku strażnicy OSP Aleksandrów Inwestor ; Gmina Wiskitki ul Kosciuszki 1					
1	45400000-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	z demontażem skrzydeł drzwi wewnętrznych	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (na scenie , w pm wc i przegroda w pom socjalnym oraz w garażu	m ²		
d.1	0348-06	4.8*2.8+3.8*2.8+3.9*2.2+1.2*2.2*2	m ²	37.940	
				RAZEM	37.940
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych w pom 5 i,6 i 7	m ²		
d.1	0429-06	18.3+22.9+17.6	m ²	58.800	
				RAZEM	58.800
4	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na półpust na sali i scenie	m ²		
d.1	0428-02	13.14*8.95+7*1.3+7*0.6+1.5*0.6	m ²	131.803	
				RAZEM	131.803
5	KNR 4-01	Rozebranie legarów na sali i konstrukcja sceny	m		
d.1	0428-04	14*9+7*4+1.5*8	m	166.000	
				RAZEM	166.000
6	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa z papy termozgrzewalne i 2 warstwy z papy podkładowej z zadaszenia przed wejściem wraz z demontażem obróbek blacharskich	m ²		
d.1	0519-06	Krotność = 2.5 3.2*3.5	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
7	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - zadaszenie przed wejściem	m ³		
d.1	0212-03	3.2*3.5*0.18	m ³	2.016	
				RAZEM	2.016
8	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - ścianki przed budynkiem	m ³		
d.1	0212-01	(3.5+14.5+0.5)*0.9*0.15	m ³	2.498	
				RAZEM	2.498
9	KNR 4-01	Demontaż konstrukcji stalowej poparcia zadaszenia	szt.		
d.1	1306-01 analogia	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych do pom 4 i 5	m ³		
d.1	0329-03	0.6*0.3*0.43+1.0*2.1*0.43+1.5*1.2*0.43+0.9*2.1*0.43	m ³	2.567	
				RAZEM	2.567
2	45200000-9	Roboty modernizacyjne budowlane			
11	KNNR 2	Montaż drzwi stalowych zewnętrznych w tym 1 szt o Ei 30	m ²		
d.2	1302-03	0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
12	KNNR 2	Ścianki wewnętrzne z bloczków gazobeton o grubości 11,5 cm, wys. bloczka 20 cm	m ³		
d.2	0306-04	(4.8*2.8+3.4+3.8-(0.8*2+1.0*2.0))*0.12	m ³	2.045	
				RAZEM	2.045
13	KNNR 3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0302-01	0.8*2.0*0.12*2	m ³	0.384	
				RAZEM	0.384
14	KNNR-W 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach z osiatkowaniem	m ²		
d.2	0603-02	30.4*2+3.2*2.8-(1.5*1.5+0.9*2)	m ²	65.710	
				RAZEM	65.710
15	KNNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach w sali i pom 1,3,4,9	m ²		
d.2	0607-02	9.4+117.2+6+7.3+6.4	m ²	146.300	
				RAZEM	146.300
16	KNNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.2	0607-01	13.14*2*3.4+9*2*3.4*2+3.5*3*4+13*2.5*2+4.7*4*2.5-(2.2*1.5*4+1.35*2.4*4+0.9*2*8)	m ²	325.192	
				RAZEM	325.192
17	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2	m ²		
d.2	1023-01				

PRZEDMIAR

OSP Aleksandrów - przebudowa-z branzami bez co.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.6*0.6	m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
18	KNR 0-19 d.2 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m ² 1.5*1.5	m ²		
			m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
19	KNR 0-19 d.2 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia szt 4 1.4*2+1.0*2+0.9*2+0.8*2	m ²		
			m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
20	KNNR 2 d.2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki w pom 1,3,4,5,6,7 i 9 (9.4+6+7.3+18.3+22.9+17.6+6.4)*0.2	m ³		
			m ³	17.580	
				RAZEM	17.580
21	KNNR 2 d.2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 17.58/0.2	m ²		
			m ²	87.900	
				RAZEM	87.900
22	KNNR 2 d.2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo grub 5 cm 17.58/0.2	m ²		
			m ²	87.900	
				RAZEM	87.900
23	KNNR 2 d.2 1202-06	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko. gr. 25 mm 17.58/0.2	m ²		
			m ²	87.900	
				RAZEM	87.900
24	KNNR 2 d.2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 2.5 17.58/0.2	m ²		
			m ²	87.900	
				RAZEM	87.900
25	KNR 0-12II d.2 1118-11 z.sz. 5.3.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo". Krotność = 2.5 17.58/0.2	m ²		
			m ²	87.900	
				RAZEM	87.900
26	KNNR 2 d.2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 117.2	m ²		
			m ²	117.200	
				RAZEM	117.200
27	KNNR 2 d.2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo grub 8 cm z matą odbłaskową i instalacją grzewczą 117.2	m ²		
			m ²	117.200	
				RAZEM	117.200
28	KNNR 2 d.2 1202-05	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro. gr. 25 mm 117.2	m ²		
			m ²	117.200	
				RAZEM	117.200
29	KNNR 2 d.2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 3.5 117.2	m ²		
			m ²	117.200	
				RAZEM	117.200
30	KNR 0-12 d.2 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 20 cm, układanych metodą zwykłą o min IV kl ścieralności 117.2	m ²		
			m ²	117.200	
				RAZEM	117.200
31	KNR 0-12 d.2 1119-03	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 20 cm 13.2*2+9*2+2.7*2+3.34*6+3.76*4+2.2*2+4.7*4+2.2*2+3.9*2+4.8*2+3.68*4	m		
			m	144.600	
				RAZEM	144.600
32	KNR 0-12 d.2 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej pom nr 3,9,4 i 7 3.76*2*4+1.6*2*4+2.2*2*2+3.34*2*2+2.21*2*2+3.68*2*2	m ²		
			m ²	88.600	
				RAZEM	88.600
33	NNRNKB d.2 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym w pom 3,4, 5,6,7,9 6+7.3+18.3+22.9+17.6+6.4	m ²		
			m ²	78.500	
				RAZEM	78.500
34	KNNR-W 3 d.2 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 65.7+146.3+325.192-(88.6+78.5)	m ²		
			m ²	370.092	
				RAZEM	370.092

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNNR-W 3 d.2 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów + pom garażu 370.09+40.4+4.6*2*3.2+8.6*2*3.2-3.2*3.1	m ² m ²	 485.050	
				RAZEM	485.050
3	45300000-0	Roboty instalacyjne wod-kan wewnętrzne z montażem osprzętu			
36	KNNR 4 d.3 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3+2.5+3+3	m m	 11.500	
				RAZEM	11.500
37	KNNR 4 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNNR 4 d.3 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2+1	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNNR 4 d.3 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNNR 4 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2+1	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNNR 4 d.3 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNNR 4 d.3 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 3.5+3+3	m m	 9.500	
				RAZEM	9.500
43	KNNR 4 d.3 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych jako odpowietrzniki 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
44	KNNR 4 d.3 0211-08	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
45	KNNR 4 d.3 0212-06	Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNNR 4 d.3 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNNR 4 d.3 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNNR 4 d.3 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem w tym 1 dla niepełnosprawnych 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNNR 4 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNNR 4 d.3 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNNR 4 d.3 0229-03	Zmywaki kamionkowe dla mopów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	45300000-0	Instalacja elektryczna podtynkowa + osprzęt			
52	KNNR 5 d.4 0208-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie dla obwodów oświetleniowych i gniazd 180	m m	 180.000	

PRZEDMIAR

OSP Aleksandrów - przebudowa-z branzami bez co.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	180.000
53	KNNR 5 d.4 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
54	KNNR 5 d.4 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
55	KNNR 5 d.4 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
56	KNNR 5 d.4 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNNR 5 d.4 0503-03 analogia	Oprawy oświetleniowe - świetlówkowa 4x40 W	kpl.		
		12+2+4+4+2	kpl.	24.000	
				RAZEM	24.000
58	KNNR 5 d.4 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa do oświetlenia zewnętrznego	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000