

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych

**Remont nawierzchni drogi gminnej
w miejscowości Smolarnia - Popielarnia
(w granicach pasa drogowego))**

2. Nazwa i kod robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3. Adres obiektu:

**Dz. nr ew. 120, 287
Gmina Wiskitki
powiat żyrardowski, woj. mazowieckie**

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

**Wójt Gminy Wiskitki
Urząd Gminy Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96 - 315 Wiskitki**

5. Wykonawca opracowania:

**NYKS
Aleksandra Andruk
w Warszawie, ul. Jagiellońska 92**

6. Data opracowania:

Wiskitki, lipiec 2020 r.

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont nawierzchni drogi gminnej
w miejscowości Smolarnia – Popielarnia

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej (podstawa wyceny)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	-	-
-	-	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	-	-
1.1	-	-	Odtworzenie trasy oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej	km	1,42
2	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	-	-
-	-	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	-	-
2.1	-	-	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	9980,00
-	-	D.04.07.01	Podbudowa z zasadnicza z betonu asfaltowego	-	-
2.2	-	-	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P, grub. 4 cm	m2	4990,00
3	45233000-9	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	-	-
-	-	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	-	-
-	-	D.05.03.05B	Warstwa ścieralna	-	-
3.1	-	-	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S grub. 4 cm	m2	4990,00
4	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	-	-
-	-	D.06.03.01	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym kamiennym stabilizowanym mechanicznie	-	-
4.1	-	-	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym kamiennym stabilizowanym mechanicznie grub. 8 cm po zagęszczeniu	m2	1420,00

Sporządził: