PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Elewacja budynków				
1.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		270.8	m2	270.800	
				RAZEM	270.800
1.2	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		270.8	m2	270.800	
				RAZEM	270.800
1.3	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi FS-15 grub. 10 cm z jedną warstwą siatki z włokna z wyprawą akrylową	m2		
		236.55	m2	236.550	
				RAZEM	236.550
1.4	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi FS-20 grub. 6 cm z jedną warstwą siatki z włokna z gładzią cementową	m2		
		26.71	m2	26.710	
				RAZEM	26.710
1.5	KNR 0-23 2614-06	Docieplenie ościeży o szer. 20cm płytami styropianowymi grub. 2 cm z jedną warstwą siatki i wyprawą akrylową	m2		
		28.37	m2	28.370	
				RAZEM	28.370
1.6	KNR 0-23 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy startowej	m		
		42.91	m	42.910	
				RAZEM	42.910
1.7	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		191.25	m	191.250	
				RAZEM	191.250
1.8	KNR-W 2-02 0919-01	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian cokołów	m2		
		29.11	m2	29.110	
				RAZEM	29.110
1.9	KNR-W 4-01 0537-08	Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej	m2		
		10.44	m2	10.440	
				RAZEM	10.440
1.10	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej (murów ogniowych i daszków nad wjazdem do garażu)	m2		
		11.05	m2	11.050	
				RAZEM	11.050
1.11	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
1.12	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		14.20	m2	14.200	
				RAZEM	14.200
1.13	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. do 12,0 cm - kolor brązowy	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
1.14	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków gzymsów cem.-wap.	m2		
		8	m2	8.000	
				RAZEM	8.000
1.15	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków cem-wap. kat III	m2		
		1.5	m2	1.500	
				RAZEM	1.500
1.16	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonego gzymsu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.17	KNNR-W 9 0601-05	Demontaż instalacji odgromowej	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
1.18	KNNR 9 0601-01	Instalacja odgromowa - montaż zwodów pionowych	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.19	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m2		
		346.36	m2	346.360	
				RAZEM	346.360
2	Wymiana okien i drzwi				
2.1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wym. zew. 1500x2100mm (4 kpl.) Okna PCV systemu VEKA PERFECTLINE o profilu 5-cio komorowym w kolorze białym, z okuciami obwiedniowymi ROTO, szyby zespolone o współczynniku k=1,1. Okna R-U, dwudzielne (jedno skrzydło uchylne)	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2.2	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wym. zew. 1470x1450mm (1 kpl.) Okna PCV systemu VEKA PERFECTLINE o profilu 5-cio komorowym w kolorze białym, z okuciami obwiedniowymi ROTO, szyby zespolone o współczynniku k=1,1. Okna R-U, dwudzielne (jedno skrzydło uchylne)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wym. zew. 900x3250mm (1 kpl.) Okna PCV systemu VEKA PERFECTLINE o profilu 5-cio komorowym w kolorze białym, z okuciami obwiedniowymi ROTO, szyby zespolone o współczynniku k=1,1. Okna R-U, czterodzielne poziome w tym 2 uchylne	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.4	KNR-W 4-01 0205-02 analogia	Wymiana parapetów wewnętrznych drewnianych na parapety z PCV o szerokości 350 mm z zaokrąglonymi narożami. Parapety długości 2250mm UWAGA: Łączna ilośc parapetów - 1 szt.	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
2.5	KNR-W 4-01 0205-02 analogia	Wymiana parapetów wewnętrznych drewnianych na parapety z PCV o szerokości 350 mm z zaokrąglonymi narożami. Parapety długości 1550mm UWAGA: Łączna ilośc parapetów - 1 szt.	m		
		1.55	m	1.550	
				RAZEM	1.550
2.6	KNR-W 4-01 0205-02 analogia	Wymiana parapetów wewnętrznych drewnianych na parapety z PCV o szerokości 300 mm z zaokrąglonymi narożami. Parapety długości 1050mm UWAGA: Łączna ilośc parapetów - 1 szt.	m		
		1.05	m	1.050	
				RAZEM	1.050
2.7	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi gzymsów	m2		
		8	m2	8.000	
				RAZEM	8.000
2.8	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie wrót garażowych i drzwi po uprzednim oczyszczeniu farbą chlorokauczukową w kolorze brązowym z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		27.18	m2	27.180	
				RAZEM	27.180
2.9	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową okien stalowych po uprzednim oczyszczeniu	m2		
		4.69	m2	4.690	
				RAZEM	4.690
2.10	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową balustrady schodów zewnętrznych po uprzednim oczyszczeniu	m2		
		7.44	m2	7.440	
				RAZEM	7.440
3	Zadaszenie tarasu wejściowego				
3.1	KNR 4-01 0103-03	Wykop pod fundament ścianki w gr.kat. IV	m3		
		1.12	m3	1.120	
				RAZEM	1.120
3.2	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 z betonu żwirowego w istniejącej ścianie fundamentowej	m		
		1.60	m	1.600	
				RAZEM	1.600
3.3	KNR 4-01 0203-01	Ława fundamentowa z betonu monolitycznego B-15	m3		
		1.60	m3	1.600	
				RAZEM	1.600
3.4	KNR 4-01 0602-08	Dwuwarstwowe izolacje poziome murów z papy asfaltowej na lepiku z warstwą wyrównawcza z zaprawy	m2		
		2.30	m2	2.300	
				RAZEM	2.300

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.5	KNR 4-01 0330-03	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł o głębokości do 25cm i przekroju 20x20cm dla osadzenia płatwi	m2		
		0.12	m2	0.120	
				RAZEM	0.120
3.6	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.7	KNR 4-01 0509-02	Rozebranie istniejącego pokrycia dachu z płyt PCV	m2		
		19.65	m2	19.650	
				RAZEM	19.650
3.8	KNR 4-01 1305-01	Przecinanie poprzeczne rur stalowych o średnicy 70mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.9	KNR 4-04 0803-01	Rozebranie istniejącej konstrukcji dachowej stalowej lekkiej rurowej	m2		
		19.65	m2	19.650	
				RAZEM	19.650
3.10	KNNR 2 0302-02	Wymurowanie ściany z cegieł klinkierowych licowych na zaprawie cementowej	m3		
		0.72	m3	0.720	
				RAZEM	0.720
3.11	KNR 2-02 0219-01	Gzyms żelbetowy o wysięgu do 15cm grub. 10 cm Beton B-25	m3		
		1.84	m3	1.840	
				RAZEM	1.840
3.12	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	kg		
		12	kg	12.000	
				RAZEM	12.000
3.13	KNNR 7 0102-04	Konstrukcja stalowa zadaszenia tarasu z profili zamkniętych o przekr. 100x100x4mm wraz z pomalowaniem konstrukcji dwukrotnie farbą chlorokauczukową	t		
		0.325	t	0.325	
				RAZEM	0.325
3.14	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe,dł.do 2,6m przekr.7x14 cm	m3		
		0.26	m3	0.260	
				RAZEM	0.260
3.15	KNR 2-02 0409-06	Kleszcze jętki z desek grub. 25mm	m3		
		0.04	m3	0.040	
				RAZEM	0.040
3.16	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice - deska czołowa okapu	m3		
		0.054	m3	0.054	
				RAZEM	0.054
3.17	KNR-W 2-02 0409-06	Deska okapowa do zamocowania renajz rynien dachowych o przekroju 38x150mm impregnowana	m3		
		0.45	m3	0.450	
				RAZEM	0.450
3.18	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.	m2		
		18.15	m2	18.150	
				RAZEM	18.150
3.19	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m2		
		18.15	m2	18.150	
				RAZEM	18.150
3.20	KNR 2-02 0410-04	Kontrłaty o przekroju 25x50mm z tarcicy nasyconej co 83,6cm	m2		
		18.15	m2	18.150	
				RAZEM	18.150
3.21	KNR 2-02 0410-04	Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst do 34 cm	m2		
		18.15	m2	18.150	
				RAZEM	18.150
3.22	NNRNKB 202 0535-04	Pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową w kolorze czerwonym na łatach	m2		
		18.15	m2	18.150	
				RAZEM	18.150

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.23	NNRNKB 202 0539-01	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów w kolorze czerwonym	m		
		3.63	m	3.630	
				RAZEM	3.630
3.24	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze czerwonym o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (wiatrownice, deski czołowe, okapy, wydry,)	m2		
		7.91	m2	7.910	
				RAZEM	7.910
3.25	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm - kolor brązowy	m		
		7.26	m	7.260	
				RAZEM	7.260
3.26	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. do 10,0 cm - kolor brązowy	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
3.27	KNR 0-18 2611-07	Ruszt z listew drewnianych podbitki okapowej	m2		
		16.40	m2	16.400	
				RAZEM	16.400
3.28	KNR 0-18 2614-01	Podbitka okapów z paneli PCW	m2		
		16.40	m2	16.400	
				RAZEM	16.400
3.29	KNR 4-01 0211-03	Skucie posadzki na schodach zew. przy głębokości skucia do 5 cm	m2		
		21.18	m2	21.180	
				RAZEM	21.180
3.30	KNR-W 4-01 0803-02 analogia	Warstwa wyrównawcza cementowa grub. 2 cm z zatarciem na gładko	m2		
		21.18	m2	21.180	
				RAZEM	21.180
3.31	NNRNKB 202 2810-05	Okładziny schodów zewnętrznych wejściowych z płytek klinkierowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej - nastopnice płytki ryflowane	m2		
		4.32	m2	4.320	
				RAZEM	4.320
3.32	NNRNKB 202 2810-05	Okładziny schodów zewnętrznych wejściowych z płytek klinkierowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej - płytki gładkie na podestach i podstopnicach	m2		
		17.79	m2	17.790	
				RAZEM	17.790
3.33	NNRNKB 202 2809-01	Cokoliki z płytek klinkierowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
		4.50	m	4.500	
				RAZEM	4.500
3.34	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego	m2		
		12	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
3.35	KNNR-W 2 W1301-03	Dwukrotne malowanie komina ponad dachem farbą akrylową	m2		
		8.40	m2	8.400	
				RAZEM	8.400
3.36	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		2.62	m3	2.620	
				RAZEM	2.620
3.37	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 3	m3		
		2.62	m3	2.620	
				RAZEM	2.620
3.38	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie murów z cegieł	m3		
		0.44	m3	0.440	
				RAZEM	0.440
3.39	KNR 4-01 1210-02	Dwukrotne lakierowanie elementów zadaszenia	szt.		
		13.01	szt.	13.010	
				RAZEM	13.010
3.40	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		1	szt.	1.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**1.000**
3.41	**KNNR 5 0201-02**	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm2 wciągane do rur	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**
3.42	**KNNR 5 0103-02**	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**
3.43	**KNNR 5 0502-01**	Oprawy oświetleniowe	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
3.44	**TZKNBK XX 4402-06**	Ostruganie elementów drewnianych zadaszenia	m2		
		13.01	m2	13.010	
				RAZEM	**13.010**