

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Drogi					
1 Drogi - po weryfikacji					
1	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0119-01	spycharek	m ²	3210.970	
		3210.97		RAZEM	3210.970
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	3210.970	
		3210.97		RAZEM	3210.970
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-02	kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		Krotność = 4	m ²	3210.970	
		3210.97		RAZEM	3210.970
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04		m ³	57.815	
		0.069*(330.3+507.6)		RAZEM	57.815
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promie-	m ³		
d.1	0402-05	niu do 40 m	m ³	18.513	
		0.062*298.6		RAZEM	18.513
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-	m		
d.1	0403-05	piaskowej	m	330.300	
		390.5-60.2		RAZEM	330.300
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-	m		
d.1	0403-04	piaskowej	m	507.600	
		746.5-238.9		RAZEM	507.600
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.1	0403-07		m	298.600	
		298.6		RAZEM	298.600
9	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie	m ²		
d.1	0104-07	i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	3210.970	
		3210.97		RAZEM	3210.970
10	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie	m ²		
d.1	0104-08	i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
		Krotność = 10	m ²	3210.970	
		poz.9		RAZEM	3210.970
11	KNR 9-11	Wzmocnianie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej noś-	m ²		
d.1	0101-02	ności sposobem ręcznym	m ²	3210.970	
		poz.9		RAZEM	3210.970
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15	m ²		
d.1	0114-05	cm	m ²	3210.970	
		poz.9		RAZEM	3210.970
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubo-	m ²		
d.1	0114-06	ści po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 2	m ²	3210.970	
		poz.9		RAZEM	3210.970
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8	m ²		
d.1	0114-07	cm	m ²	3210.970	
		poz.9		RAZEM	3210.970
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento-	m ²		
d.1	0511-03	wo-piaskowej	m ²	3210.970	
		poz.9		RAZEM	3210.970
16	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transpor-	m ³		
d.1	0239-02	tem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lub na			
	analogia	odkład; grunt kat. III			
		Wywóz nadmiaru gruntu			
		Uwaga: usunąć nakład spycharki			
		poz.9*0.55	m ³	1766.034	
				RAZEM	1766.034
17	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km	m ³		
d.1	0214-04	samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - od-			
		ległość określi oferent			
		Krotność = 0			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.16	m ³	1766.034	
				RAZEM	1766.034