

Wiskitki, dnia 13.09.2010 r.

7022c/2/2010

Dotyczy wyjaśnień na zapytania do treści SIWZ na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.:
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”.

W związku z zapytaniem Wykonawców Gmina Wiskitki wyjaśnia:

Pytanie Nr 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w przedmiarach robót:

9. W przedmiarze nr 30 „Roboty elektryczne” występuje:

- montaż czujnika tlenu rozpuszczonego - 2 układy
- montaż czujnika temperatury - 2 układy
- montaż hydrostatycznej sondy poziomu - 4 układy
- montaż czujnika osadu - 2 układy
- montaż czujnika koncentracji osadu - 2 układy

2. W przedmiarze nr 20 „Instalacje-Reaktory SBR” występuje:

- dostawa sond tlenu, poziomu, ph, temperatury – 2 kpl., brak dostawy pozostałych sond
- 2szt., sond poziomu, centrali alarmowej i czujników ruchu w tym i innych przedmiarach.

Ad.1. Dostawy brakujących sond należy ująć w POZ.20.1 przedmiaru Instalacje reaktory SBR.

Dostawa centrali alarmowej ujęta jest w POZ. 30.8 przedmiaru Roboty elektryczne.

Dostawa czujników ruchu ujęta jest w POZ. 30.9 przedmiaru Roboty elektryczne.

Pytanie Nr 2

W związku z udzieleniem przez Państwo odpowiedzi w 07.09.2010: informację, że utylizacja namulów leży po stronie Wykonawcy (informacja o konieczności utylizacji przez Wykonawcę nie była wcześniej zawarta ani w dokumentacji ani w przedmiarach robót), prosimy o podanie danych technicznych, które umożliwiają utylizację przedmiotowych namulów. W celu utylizacji namulów niezbędne są nw. dane:

- kod odpadu
- stopień uwodnienia oraz zawartości % suchej masy

Informacje te są niezbędne w celu wybrania właściwego sposobu utylizacji. Wykonawca mając taki krótki okres czasu na złożenie oferty nie jest w stanie w tym czasie zrobić badań namulów, a ich brak uniemożliwia prawidłowe oszacowanie kosztów.

Ad.2. Gmina Wiskitki informuje, że zalegające osady są pochodzenia organicznego i nie stanowią osadów niebezpiecznych. Należy je wykorzystać jako podkład przy wykonywaniu terenów zielonych na oczyszczalni ścieków.

Pytanie Nr 3

W związku z kosztorysowym rozliczeniem robót, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję związaną z wywozem i utylizacją w/w namulów.

Ad.3. W związku z odpowiedzią na zapytanie Nr 2 nie zachodzi konieczność uzupełnienia przedmiaru robót o poz. związaną z wywozem i utylizacją.

WOJTY GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski