

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski - wykonanie instalacji elektrycznych w budynku strażnicy OSP Nowy Oryszew gm Wiskitki - I etap roz- budowa cz zaplecza					
1	45300000-0	Roboty elektryczne wewnętrzne			
1	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg TE 1	szt.		
d.1	0404-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłącznik pożarowy	szt.		
d.1	0406-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku	m		
d.1	0204-01	12+5.5*2+11*2+6.5*2+8.2	m	66.200	
				RAZEM	66.200
4	KNNR 5	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
d.1	0307-01	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNNR 5	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe	szt.		
d.1	0307-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
d.1	0308-03	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa LED 32 W	kpl.		
d.1	0503-02	13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane wg pt Maro,+ Maro z inwerterem	kpl.		
d.1	0502-03	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe ORO + oprawy ewakuacyjne	kpl.		
d.1	0502-02	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W z czuj- nikiem ruchu	kpl.		
d.1	0502-02	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-01	13	pomiar	13.000	
				RAZEM	13.000
12	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-02	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.1	1305-01	1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000