

**PRZEDMIK ROBÓT** „Zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-  
kulturowego w miejscowości Guzów Osada”

rodzaj materiału/pracy	j.m	ilość
Klon palmowy odm. Atropurpureum	szt.	2
Berberys Thunberga odm. Atropurpurea Nana	szt.	194
Berberys Thunberga odm. Aurea	szt.	94
Karagana syberyjska odm. Pendula szczepiona	szt.	2
Surmia bignoniowa	szt.	2
Irga szwedzka odm. Coral Beauty	szt.	402
Trzmielina Fortune'a odm. Emerald'n Gold	szt.	260
Hortensja ogrodowa odm. Masja	szt.	62
Jałowiec pośredni odm. Old Gold	szt.	486

Mahonia pospolita	szt.	94
Świerk serbski	szt.	1
Pięciornik krzewiasty odm. Red Ace	szt.	192
Ognik szkarłatny odm. Red Column	szt.	78
Azalia japońska w odmianach	szt.	88
Tawuła japońska odm. Anthony Waterer	szt.	772
Tawuła japońska odm. Goldmound	szt.	314
Żywotnik zachodni odm. Stolwijk	szt.	188
Żywotnik zachodni Szmaragd	szt.	75
Krzewuszka odm. Nana Variegata	szt.	50

Krzewuszką odm. Ruby Queen	szt.	304
ziemia pH 5,5 -6,5 z nawozem 80 l	litr	16040,2
ziemia pH 4,5 -5,5 z nawozem 80 l	litr	8521,7
tkanina polipropylenowa czarna	m2	1493,58
Szpilki	szt.	11594
kora	litr	54822
palik	szt.	5
słupki żelazne	szt.	50
beton 0,02m3*50	m3	1
łańcuch	mb	51,6

kosz na śmieci	szt.	18
ławka parkowa	szt.	7
stojak na rowery	szt.	1
ziemia z podkiełkowaną trawą	m3	37,6
ręczne usunięcie zanieczyszczeń pozabudowlanych z powierzchni rabat i warstwy uprawianej 1095*0,005 m3	m3	5,48
ręczne usunięcie zanieczyszczeń pozabudowlanych z powierzchni rabat i trawnika i warstwy uprawianej 940*0,005 m3	m3	4,7
ręczne usunięcie 4cm wierzchniej warstwy ziemi z powierzchni pod trawnik	m3	37,6
wywiezienie zanieczyszczeń na odległość 1 km	m3	9,76
wywiezienie zanieczyszczeń- dodatek za każde 0,5 km. Dopłata za dalsze 12km krotność =24	m3	9,76
wywiezienie usuniętej ziemi na odległość 1 km	m3	34,28

wywiezienie usuniętej ziemi - dodatek za każde 0,5 km. Dopłata za dalsze 12km krotność =24	m3	34,28
ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego pod rabaty	m2	1095
ręczne przekopywanie gleby na powierzchni rabat na głębokość 20 cm.	m2	1095
roboty ziemne wykonane glebogryzarką na rabatach	m3	109,5
roboty ziemne wykonane glebogryzarką na terenie pod trawnik	m3	94
ręczne rozrzucenie ziemi urodzajnej z podkiełkowana trawą	m3	37,6
ręczne równomierne rozplantowanie i rozścielenie ziemi urodzajnej z podkiełkowana trawą warstwą grubości 4 cm	m2	940
walcowanie powierzchni trawnika z = korekta powierzchni powalcowanej	m2	940
sadzenie roślin wielkość C1,5 i C2 z równoczesnym przygotowaniem podłoża wokół bryły korzeniowej wg. przyjętej normy	szt	2532
sadzenie roślin wielkość C3 z równoczesnym przygotowaniem podłoża wokół bryły korzeniowej wg. przyjętej normy	szt	1048

sadzenie roślin wielkość C5 z równoczesnym przygotowaniem podłoża wokół bryły korzeniowej wg. przyjętej normy	szt	80
ręczne rozrzućenie kory warstwą o grubości 3 cm	m2	1095
ręczne rozrzućenie kory-dopłata za każdy następny 1,8 cm grubości warstwy	m2	1095
wbetonowanie słupka żeliwnego	szt	50
wbetonowanie kosza na śmieci	szt	18
mocowanie odcinków łańcucha	szt	43
ustawienie ławek parkowych	szt	7
palikowanie drzew	szt.	5
końcowe porządkowanie terenu		
pielęgnacja krzewów w okresie gwarancyjnym	szt	3675

nawożenie krzewów w okresie gwarancyjnym wraz z kosztem nawozów	szt	3675
nawożenie trawników w okresie gwarancyjnym wraz z kosztem nawozu	m2	940
wertykulacja trawników w okresie gwarancyjnym	m3	940
walcowanie trawników w okresie gwarancyjnym	m2	940
Razem		